



- ODNAČEVANJE:**
- Označevanje dvirnih vodov:**
- OV 12
 - OV 13
- Očistilni sistem:**
- OS 12
 - OS 13
- Nadstropni stopnja in jarka dvigala:**
- NT 12
 - NT 13
- Označevanje požarnih klop:**
- PK 12 14
 - PK 13 14
- LEGENDA:**
- Vročni zrak (VTZ)
 - Obojni zrak (OZ)
 - Zunanji zrak (ZUZ)
 - Završeni zrak (ZAZ)

- OPOMBE:**
- v vsa kolena kanalov z nadstropom (vročni zrak, završeni zrak) je potrebno vgraditi usmerjalne klope.
 - na kanalih za dovodni zrak je potrebno vgraditi revidirna vrata. Na mestih revidirnih odprtin na kanalih je potrebno izvesti vrata v spuženem stropu za močnost dotopa.
 - za servisiranje stropnih elementov in naprav v spuženem stropu je potrebno urediti dostopne demontažne odprtine.
 - kanalski razvodi vročnega, zunanjega in završnega zraka se parazapomo izolirajo.
 - mikrolokacije in barve elementov v stropu so definirane v arhitekturnem načrtu stropa. Upoštevati izvedbo ostalih inštalacijskih elementov v stropu (sprinkler, razsvetljeva, ...).
 - mikrolokacije priključkov uslediti z dobavljeno opremo.
 - požarno tesnenje prebojev izvesti po navodilih izdelavca načrta požarne varnosti in navodilih za tesnenje s strani proizvajalca vse posege v nosilno konstrukcijo mora pred izvedbo potrditi statik.
 - po demontaži spuženega stropa ponovno preveriti in uskladiti načrte z dejanskim stanjem nad spuženim stropom (obstoječe inštalacije, gradbeni elementi, ...).
 - priloge obstoječih inštalacij je informativne narave (delno povzeto iz obstoječih načrtov, delno posneto na samem objektu).
 - v primeru nejasnosti se pred izvedbo posvetovati s projektantom oz. izvajalcem predmetnega načrta.
 - izvajalec je dolžan upoštevati lokacijske in grafične dele projekta izdane.
 - izvedba strojnih inštalacij z upoštevanjem tehnološkega načrta kuhinje in načrta požarne varnosti!

Sprememba: _____		Datum spremembe: _____	
BIRO 5			
Biro 5 d.o.o., Poslovna in inženirska družba Brodarska ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija info@biro5.si, www.biro5.si			
Načrt:	STROJNE INŠTALACIJE - PREZRAČEVANJE		
Voditelj:	TILORIS PRITLIČIJA	Merilo:	1:50
Investitor:	OSO Grosuplje Ob. Grosuplje št. 26, 1290 Grosuplje		
Objekt:	NADZEDAVNA OSREDNEGA DELA OSO GROSUPLJE		
Vodja projekta:	Maja Hebar, univ.dipl.inž.arh.	16. št. PA PPN ZAPS 036	Številka dokumentacije: PZI
Prostorski inž.:	Miha Rutar, u.d.l.s.	16. št. IZS PI S-1937	Številka načrta: 051021/3-S
Sodelavec:	Matic Zupanc, m.i.s.	16. št.	Datum izdelave: avgust 2021
Sodelavec:		16. št.	Številka lista: PR.1